

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ
„НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР „ГОРЛИЦЯ”
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА”**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі паперу, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюються на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: **Комунального закладу освіти “Навчально-реабілітаційний центр “Горлиця” Дніпропетровської обласної ради”, 49043, Україна, м. Дніпро, вул. Памірська, 11. ЄДРПОУ 24238640**

Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): *Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростішого укриття - підвального приміщення в КЗО «Навчально- реабілітаційний центр «Горлиця» ДОР» за адресою м.Дніпро, вул. Памірська, 11), код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 CPV - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи*

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: *Відкриті торги з особливостями ID: UA-2023-08-28-007468-а*

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: *895000,00грн з ПДВ*

ІНФОРМАЦІЯ

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,
в тому числі та документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності
зазначеним характеристикам**

- 1. Предмет закупівлі:** Послуги з поточного ремонту споруд цивільного захисту найпростішого укриття - підвального приміщення в КЗО «Навчально- реабілітаційний центр «Горлиця» ДОР» за адресою м. Дніпро, вул. Памірська, 11, (ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи)
- 2. Обсяг надання послуг:** Послуги надаються у обсязі, зазначеному у дефектному акті (Таблиця 1).
- 3. Місце виконання робіт:** м.Дніпро, вул. Памірська, 11
- 4. Строк виконання робіт:** з моменту підписання договору до 01.11.2023 року.

Таблиця 1

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Розділ №1. Стіни				
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби	м2	82	
2	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	м2	142	
3	Протравлення цементної штукатурки антимікробною ґрунтовкою	м2	142	
4	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	142	
5	Ґрунтування поверхонь ґрунтовкою (перед простим фарбуванням)	м2	142	
6	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (фарба стійка до стирання та миття та дозволена до використання у будинках медичного призначення та дитячих закладах.)	м2	142	
7	Заповнення прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	21	
8	Установлення з нержавіючої сталі огорож	м	5	
9	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу	шт	9	
10	Улаштування металевого однорядного каркасу для перегородки	м2	41,8	
11	Обшивання каркасних стін плитами ламінованими деревностружковими товщиною 16 мм	м2	41,8	
12	Прорізання отворів в дерев'яних перегородках для улаштування ревізійних люків	шт	4	
13	Улаштування металевого сантехнічного люка 800*600 мм у перегородці	шт	4	
Розділ №2. Підлога				
14	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2	90	
15	Ґрунтування бетонних поверхонь підлог ґрунтовкою глибокопроникаючою	м2	90	
16	Фарбування за 2 рази поґрунтованих бетонних поверхонь красками акріловими	м2	90	
Розділ №3. Прорізи				
17	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах (матеріал від демонтажу передається Замовнику)	шт	1	

1	2	3	4	5
18	Знімання дверних полотен (матеріал від демонтажу передається Замовнику)	м2	2,53	
19	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	2,53	
Розділ №4. Стелі				
20	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	м2	105	
21	Просте штукатурення поверхонь стель всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	105	
22	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	105	
23	Ґрунтування поверхонь ґрунтовкою перед простим фарбуванням	м2	105	
24	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (фарба стійка до стирання та миття та дозволена до використання у будинках медичного призначення та дитячих закладах.)	м2	105	
Розділ №5. Улаштування горизонтальних, стельових коробів зашивки комунікацій				
25	Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм вологостійкими гіпсокартонними листами з улаштуванням металевого каркасу	м2	17,8	
26	Ґрунтування поверхонь ґрунтовкою (перед простим фарбуванням)	м2	17,8	
27	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування (фарба стійка до стирання та миття та дозволена до використання у будинках медичного призначення та дитячих закладах.)	м2	17,8	
Розділ №6. Опалення				
28	Установлення конвекторів 1500W з кріпленням на стіну	кВт	7,5	
Розділ №7. Вентиляція				
29	Установлення вентиляторів круглих каналних, масою до 0,025 т, розмір каналу/перетину 250мм	шт	3	
30	Установлення вставок гнучких ВВГ 250 до вентиляторів	м2	0,306	
31	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг	9	
Розділ №8. Електромонтажні роботи				
32	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	19	
33	Демонтаж відкритої електропроводки	м	360	
34	Демонтаж вимикачів, розеток	шт	8	
35	Демонтаж щитка	шт	1	
36	Прокладання коробів пластикових	м	540	
37	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках (Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2-100м; Кабель (N)НХН-FE 180/Е90 3х1,5 мм2- 170м)	м	270	
38	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках (Кабель ВВГнгд 3х2,5 мм2-200м)(Кабель ВВГнгд 5х6 мм2-70м)	м	270	
39	Установлення коробок відгалужувальних вогнетривких, Р90, з клемною колодкою 5х4 мм2	шт	5	
40	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (Авт. вимикач ЗР 40А х-ка С)	шт	1	
41	Установлення щитків на 36мод. освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	

1	2	3	4	5
42	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А (Авт. вимикач 3Р 32А х-ка С-2шт; Трифазне реле напруги і контролю фаз РНПП -1шт; Незалежний розчіплювач -2шт)	шт	5	
43	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А (Диференційний автоматичний вимикач (з нижн. підкл.) номінальний струм 20А, характеристика спрацювання С; вимикаюча здатність 6(кА), к-сть полюсів 1+N, номінальний струм витоку 0,03 (А)-2шт;) (Диференційний автоматичний вимикач (з нижн. підкл.) номінальний струм 16А. полюсів 1Р+N, характеристика С, вимикаюча здатність 6 кА - 5шт) (Авт. вимикач 1Р 16А х-ка С -2шт) (Авт. вимикач 1Р 10А х-ка С -3шт)	шт	12	
44	Монтаж лінійного світильника з LED лампою, накладний IP65 36W 4000K (1,2 м)	шт	23	
45	Монтаж аварійного світильника	шт	8	
46	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних IP54	шт	2	
47	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних IP54	шт	5	
48	Установлення блоків IP54 з кількістю установлюваних апаратів [штепсельних розеток] до 3 +++++	шт	7	
49	Навантаження сміття вручну	т	0,185	
50	Перевезення сміття до 30 км	т	0,185	