

**КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ
„НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР „ГОРЛИЦЯ”
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА”**

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення,
очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюються на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: **Комунального закладу освіти “Навчально-реабілітаційний центр “Горлиця” Дніпропетровської обласної ради”, 49043, Україна, м. Дніпро, вул. Памірська, 11. ЄДРПОУ 24238640**

Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): *Послуги з встановлення джерела резервного живлення електричної енергії шляхом підключення дизельного генератора до електричних мереж будівлі навчального корпусу на об’єкті КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця» ДОР» за адресою: 49043, м. Дніпро, вул. Памірська, 11), код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» ДК 021:2015 CPV - 51110000-6 «Послуги зі встановлення електричного обладнання»*

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: *Відкриті торги з особливостями ID: UA-2024-03-19-004971-а*

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: *274132,00 грн з ПДВ*

ІНФОРМАЦІЯ

**про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,
в тому числі та документи, які повинен надати учасник для підтвердження
відповідності зазначеним характеристикам**

- 1. Предмет закупівлі:** Послуги з встановлення джерела резервного живлення електричної енергії шляхом підключення дизельного генератора до електричних мереж будівлі навчального корпусу на об’єкті КЗО «Навчально-реабілітаційний центр «Горлиця» ДОР» за адресою: 49043, м. Дніпро, вул. Памірська, 11» (ДК 021:2015: 51110000-6 «Послуги зі встановлення електричного обладнання»
- 2. Обсяг надання послуг:** Послуги надаються у обсязі, зазначеному у дефектному акті (Таблиця 1, 2, 3).
- 3. Місце виконання робіт:** м.Дніпро, вул. Памірська,11
- 4. Строк виконання робіт:** з моменту підписання договору до 30.05.2024 року.

Для забезпечення резервного електропостачання навчального корпусу від автономного джерела живлення передбачається встановлення дизель- генератора (ДГ)

Gelec Tiger 125

ТАБЛИЦЯ 1

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Прокладка кабелів в траншеї				
1	Розбирання основи під підлогу з бетону на ґравії	м3	0,5	
2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	1	
3	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	1	
4	Свердління горизонтальних отворів в залізобетонних конструкціях свердлильним пристроєм при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 112 мм	отвір	1	
Система огорожі та покриття генераторів				
5	Конструкції металеві (виготовлення)	т	0,7	
6	Установлення металевих конструкцій каркасів і огорожі	т	0,7	
7	Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] суриком за 2 рази	м2	8	
8	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	15	

ТАБЛИЦЯ 2

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
Електромонтажні роботи				
1	Кабель силовий, що прокладається з кріпленням в місцях зміни траси, маса одного метра до 1 кг	м	5	
2	Кабель силовий, що прокладається з кріпленням в місцях зміни траси, маса одного метра до 6 кг	м	5	
3	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 1 кг	м	45	
4	Кабель по стіні цегляній, маса 1 м до 3 кг	м	45	
5	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	1	
6	(Демонтаж) Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою УВР 1201-00, 1203-00	пристрій	2	
7	Монтаж панелі та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою ВРП-0,4 кВ з АВР	пристрій	2	
8	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] триполюсний на плиті з приводом, що установлюється на металевій основі, струм до 250 А	шт	2	
9	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	21	
10	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	36	
11	Монтаж табло сигнального (індикатори напруги)	шт	2	

ТАБЛИЦЯ 3

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Пуско-налагоджувальні роботи			
1	Пристрій автоматичного введення резервного живлення [АВР] з контролем за частотою, тиском, рівнем та іншими технологічними параметрами	пристрій	1	
2	Системи багатоконтурні (налаштування контролеру автоматичного запуску дизель-генератора)	система	1	